

ОДЕСЬКА ШКОЛА МИСТЕЦТВ № 13

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: **ОДЕСЬКА ШКОЛА МИСТЕЦТВ № 13**; адреса місцезнаходження: Україна, 65111, Україна, Одеська область, місто Одеса, ВУЛИЦЯ БЛАЖКА ВІТАЛІЯ, будинок 4, код ЄДРПОУ 05458376; Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником та назва відповідного класифікатору предмета закупівлі: «Поточний ремонт приміщень Одеської школи мистецтв № 13 за адресою: Одеська область, м.Одеса, вул. Блажка Віталія, 4» (ДК 021:2015 (CPV) - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги (Процедура закупівлі Відкриті торги проводиться Замовником з урахуванням Постанови від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами)), UA-2026-07-07-010334-а.

Обґрунтування розміру витрат (бюджетного призначення): бюджетні призначення виділено відповідно Довідки про зміни до кошторису №10 від 02 липня, затвердженої Департаментом культури, туризму та охорони культурної спадщини ОМР, внесених на підставі Довідки про підтвердження надходжень до спеціального фонду місцевого бюджету №03-40/437-449 від 01 липня 2026 року, наданої Державною казначейською служби України у м. Одесі Одеської області.

Розмір бюджетного призначення визначено також відповідно до річного плану закупівель, виконання умов договору передбачається протягом 2026 року, відповідно, фінансування закупівлі відбуватиметься згідно затверджених у бюджетному періоді асигнувань.

Джерело фінансування – місцевий бюджет, код КЕКВ: 2240 — Оплата послуг (крім комунальних)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені Замовником відповідно до норм і правил у будівництві. Потреба в поточному ремонті приміщень Одеської школи мистецтв №13 виникла у зв'язку із тим, що пройшов тривалий період експлуатації приміщень установи (останній ремонт проводився більше 10 років тому), що призвело до значного фізичного та морального зносу внутрішнього оздоблення та дверних блоків. Проведення робіт є критично необхідним для відновлення експлуатаційних характеристик будівлі, недопущення її подальшого руйнування, забезпечення жорстких вимог санітарно-гігієнічних норм та створення безпечних і належних умов для перебування учнів та працівників мистецької школи. На сьогодні конструктивні елементи та внутрішнє оздоблення ряду ключових кабінетів зазнали значного природного та морального зносу, що вимагає негайного відновлення.

В межах виділеного обсягу фінансування буде проведено поточний ремонт внутрішніх приміщень закладу, а саме: адміністративної зони, навчальних класів, транзитної зони.



Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені Замовником у Дефектному акті та Відомості ресурсів та повністю відповідають потребам замовника.

Дефектний акт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	107,19	
2	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	122,5	
3	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	153,16	
4	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	192,95	
5	(Демонтаж) Облицювання стін листами деревноволокнистими (вагонки на металевому каркасі)	м2	24	
6	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (укуси)	м2	28,85	
7	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від декоративної плитки	м2	108,69	
8	Знімання дверних полотен	м2	24,6	

9	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	14
10	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	69
11	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	17
12	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (стелажі на металевому каркасі 54,89 м2)	т	0,38423
13	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	7
14	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	20
15	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	місць	14
16	Улаштування цементної стяжки товщиною 15 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	107,19
17	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	107,19
18	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	167,06
19	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	36
20	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	277,94
21	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	28
22	Улаштування обшивки колон гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	34
23	Улаштування обшивки ригеля гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	70,2
24	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (стін, колон, укосів, ригелів)	м2	482,14
25	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм (стін, колон, укосів, ригелів)	м2	482,14
26	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	482,14
27	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	107,19
28	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	100,71
29	Навантаження сміття вручну	т	3
30	Перевезення сміття до 15 км	т	3
31	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	220
32	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	8
33	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	68
34	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	18
35	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в гофру	м	900
36	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах	м	900
37	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	19,8
38	Установлення опалювальних радіаторів сталевих (раніше демонтованих)	кВт	11,2
39	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	24

Розділ 2. Відомість ресурсів

Стрічка армувальна	м	482,945
Дюбелі в комплекті	1000 шт	0,318
Перлфікс	кг	2118,375
Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 14 мм	м2	506,27
Профіль основний для підвісної стелі, довжина 3600 мм	100 м	1,018305
Профіль поперечний для підвісної стелі, довжина 1200 мм	100 м	2,03661
Профіль поперечний для підвесної стелі, довжина 600 мм	100 м	1,018305
Уголок пристінний для підвісної стелі, довжина 3000 мм	100 м	1,157652
Підвіс для підвісної стелі	1000 шт	0,085
Тяга підвісу для підвісної стелі	1000 шт	0,085
Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000504
Папір шліфувальний	м2	13,6077
Дрантя	кг	2,08418
Грунтовка Ceresit CT-17 super	л	117,73859
Грунтовка Ceresit CT-17	л	44,325
Фарба Ceresit акрілова Преміум база IN52	кг	80,36
Плітуси для підлог з пластикату	м	168,7
Підвісні стелі "Армстронг" розміром 600x600 мм	м2	105,74
Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	3
Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	264,4
Гвинти самонарізні	шт	218
Кріплення для гофри	шт	180
Шпаклівка клейова	т	0,024107
Дюбель-шуруп 150мм	шт	90
Шпаклівка фінішна	кг	482,14
Шпаклівка стартова	кг	482,14
Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	557,388
Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	48,66426
Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	176,44
Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	24
Захисна трубка /гофрована/ 16x2 мм	м	909
Крани радіаторні діам. 20 мм	шт	7
Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка M125	м3	1,854
Дверний блок глухий з металопластику	м2	19,8
Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M150	м3	0,0434
Коробка розподільна 100x100x50 IP55	шт	17
Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,494
Кабель ВВГнг 3x2,5	м	927
Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0162
Очіс льняний	т	0,000169
Профіль монтажний оцинкований UW	м	30
Вимикач утопленого типу одноклавішний	шт	8
Розетка утопленого типу	шт	68
Світильник стельового світлодіодний Eiectrum Cantata T-40 40W 650 OK (B-LO-1990)	шт	18
Піна монтажна еластична FLEXIFOAM 750мл. для пістолета	л	3,66498
Cerezit CN69	кг	3215,7
Плитка керамічна	м2	109,3338
Саморізи по дереву довжиною 35 мм	шт	2454
Коробка	шт	76
Профіль RIGIPS CW 100 GypSerra	м	86,76
Кронштейни для радіаторів сталевих	комплект	14
Дюбель шуруп	шт	2158

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розрахунок очікуваної вартості закупівлі робіт з поточного ремонту визначається з урахуванням Настанови визначення вартості будівництва», затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та територій України, від 01 листопада 2021 р. № 281.

Відповідно до розробленого зведеного кошторисного розрахунку, очікувана вартість послуг з поточного ремонту приміщень Одеської школи мистецтв № 13 за адресою: Одеська область, м.Одеса, вул. Блажка Віталія, 4 становила 1874,74724 грн з ПДВ (КЕКВ 2240 — Оплата послуг (крім комунальних)).